



Estaca	Área de corte (Metro quadrado)	Volume de corte (Metro cúbico)	Volume reutilizável (Metro cúbico)	Área de aterro (Metro quadrado)	Volume de aterro (Metro cúbico)	Vol. corte acum. (Metro cúbico)	Vol. reutilizável acum. (Metro cúbico)	Vol. preenchimento acum. (Metro cúbico)	Vol. líquido acum. (Metro cúbico)
0+020.00	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+040.00	0.00	31.08	31.08	1.16	11.55	31.08	11.55	11.55	19.52
0+060.00	0.00	0.02	0.02	4.00	51.59	31.10	63.14	63.14	-32.05
0+080.00	0.00	0.00	0.00	6.24	107.01	31.10	170.16	170.16	-139.06
0+100.00	0.69	6.90	6.90	1.26	74.99	38.00	245.15	245.15	-207.15
0+120.00	0.88	15.70	15.70	0.93	21.91	53.70	267.06	267.06	-213.36
0+140.00	1.73	26.13	26.13	1.64	25.23	79.83	292.29	292.29	-212.46
0+160.00	1.42	31.48	31.48	2.51	41.49	111.30	333.78	333.78	-222.47
0+180.00	0.93	23.53	23.53	2.32	48.30	134.83	382.07	382.07	-247.24
0+200.00	1.14	20.69	20.69	1.28	35.94	155.52	418.02	418.02	-262.49

Estaca	Área de corte (Metro quadrado)	Volume de corte (Metro cúbico)	Volume reutilizável (Metro cúbico)	Área de aterro (Metro quadrado)	Volume de aterro (Metro cúbico)	Vol. corte acum. (Metro cúbico)	Vol. reutilizável acum. (Metro cúbico)	Vol. preenchimento acum. (Metro cúbico)	Vol. líquido acum. (Metro cúbico)
0+020.00	1.52	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+040.00	0.62	21.40	21.40	0.15	2.34	21.40	2.34	2.34	19.06
0+060.00	0.92	15.40	15.40	0.00	1.45	36.80	3.80	3.80	33.00

Estaca	Área de corte (Metro quadrado)	Volume de corte (Metro cúbico)	Volume reutilizável (Metro cúbico)	Área de aterro (Metro quadrado)	Volume de aterro (Metro cúbico)	Vol. corte acum. (Metro cúbico)	Vol. reutilizável acum. (Metro cúbico)	Vol. preenchimento acum. (Metro cúbico)	Vol. líquido acum. (Metro cúbico)
0+010.00	1.16	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+020.00	1.36	12.59	12.59	0.06	1.19	12.59	1.19	1.19	11.40
0+030.00	1.43	13.97	13.97	0.06	0.61	26.56	1.80	1.80	24.76
0+040.00	1.41	14.23	14.23	0.19	1.27	40.79	3.07	3.07	37.72
0+050.00	1.33	13.71	13.71	0.25	2.22	54.51	5.29	5.29	49.22
0+060.00	1.14	12.35	12.35	0.23	2.40	66.86	7.69	7.69	59.17
0+070.00	0.92	10.30	10.30	0.13	1.78	77.16	9.47	9.47	67.69
0+080.00	0.97	9.47	9.47	0.01	0.70	86.63	10.17	10.17	76.46
0+090.00	1.31	11.42	11.42	0.10	0.55	98.05	10.72	10.72	87.33
0+100.00	1.33	13.20	13.20	0.13	1.14	111.25	11.86	11.86	99.39
0+110.00	2.12	17.27	17.27	0.00	0.67	128.52	12.53	12.53	115.99
0+120.00	2.29	22.09	22.09	0.00	0.02	150.61	12.55	12.55	138.06
0+130.00	2.33	23.10	23.10	0.74	3.70	173.71	16.25	16.25	157.46

1	B	27/12/2018	-	-	EMISSÃO INICIAL
Rev.	Tipo	Data	Revisado Por	Resp. Técnico	Descrição
TIPOS DE EMISSÃO	A - Projeto Básico	C - Para Conhecimento	E - Para Construção	E - Conf. Construído	
	B - Projeto Executivo	D - Para Cotação	F - Conf. Comprado	H - Cancelado	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
Secretaria Municipal de Infraestrutura

R. Samaritana, 1185 - Santa Edwiges

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA / AL - BAIRRO CAVACO

RUA 06-235 / RUA 25 DE DEZEMBRO / RUA QUITERIAIA SOARES ASSUNÇÃO SEÇÕES

Contrato Casa Econômica n.º 1056865-74/2018

Projeto	Desenhista	Aprov.	Revisão	N.º Contrato
			00	24.455/18
N.º Desenho	DE-24455-13-06-00-07-08	Projeto	DATA	
N.º Arquivo Digital	DE-24455-13-06-00-07-08.dwg	Contratante	Escala	Folha
		Prefeitura Municipal de Arapiraca - CNPJ: 12198693/0001-58	1:200	01/01
		ARAPIRACA - ALAGOAS		