



Estaca	Área de corte (Metro quadrado)	Volume de corte (Metro cúbico)	Volume reutilizável (Metro cúbico)	Área de aterro (Metro quadrado)	Volume de aterro (Metro cúbico)	Vol. corte acum. (Metro cúbico)	Vol. reutilizável acum. (Metro cúbico)	Vol. preenchimento acum. (Metro cúbico)	Vol. líquido acum. (Metro cúbico)
0+020.00	1.92	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+040.00	1.06	29.84	29.84	0.77	14.95	29.84	14.95	14.95	14.89
0+060.00	0.67	17.36	17.36	0.60	13.69	47.20	28.64	28.64	18.56
0+080.00	1.29	19.60	19.60	0.33	9.30	66.80	37.95	37.95	28.85
0+100.00	1.98	32.70	32.70	0.23	5.65	99.50	43.60	43.60	55.91
0+120.00	2.81	47.97	47.97	0.08	3.14	147.48	46.74	46.74	100.74
0+140.00	2.14	49.57	49.57	0.14	2.23	197.05	48.96	48.96	148.09
0+160.00	1.97	41.12	41.12	0.14	2.80	238.17	51.76	51.76	186.41
0+180.00	1.76	37.27	37.27	0.28	4.24	275.44	56.01	56.01	219.43
0+200.00	1.71	34.64	34.64	0.31	5.93	310.08	61.93	61.93	248.15
0+220.00	1.08	27.84	27.84	0.64	9.52	337.93	71.46	71.46	266.47
0+240.00	2.29	33.65	33.65	0.58	12.18	371.58	83.64	83.64	287.94

Estaca	Área de corte (Metro quadrado)	Volume de corte (Metro cúbico)	Volume reutilizável (Metro cúbico)	Área de aterro (Metro quadrado)	Volume de aterro (Metro cúbico)	Vol. corte acum. (Metro cúbico)	Vol. reutilizável acum. (Metro cúbico)	Vol. preenchimento acum. (Metro cúbico)	Vol. líquido acum. (Metro cúbico)
0+020.00	1.04	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+040.00	0.17	12.12	12.12	0.68	8.32	12.12	8.32	8.32	3.80
0+060.00	0.56	7.30	7.30	0.25	9.33	19.42	17.66	17.66	1.77
0+080.00	0.09	6.51	6.51	0.41	6.57	25.93	24.23	24.23	1.71
0+100.00	0.36	4.55	4.55	0.48	8.94	30.48	33.06	33.06	-2.58
0+120.00	0.58	9.45	9.45	0.50	9.72	39.94	42.78	42.78	-2.85
0+140.00	0.70	12.78	12.78	0.19	6.89	52.72	49.67	49.67	3.05

1	B	27/12/2018	-	-	EMISSÃO INICIAL
Rev.	Tipo	Data	Revisado Por	Resp. Técnico	Descrição
TIPOS DE EMISSÃO		A - Projeto Básico		C - Para Conhecimento	E - Para Construção
		B - Projeto Executivo		D - Para Cotação	F - Conf. Comprado
					H - Cancelado
<div><div>PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO</div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA Secretaria Municipal de Infraestrutura R. Samaritana, 1185 - Santa Edwiges</div></div></div>					
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA / AL - BAIRRO CAVACO					
RUA EDNEY DESCHAMPS CARNEIRO / RUA MARIA GILDETE TAVARES DE LIMA SEÇÕES					
Contrato Caixa Econômica n.º 1056865-74/2018					
Projeto		Desenhista		Aprov.	
Projeto		Projeto		CREA	
N.º Desenho		Data		Revisão	
DE-24455-13-06-00-07-07		00		00	
N.º Arquivo Digital		Localização		Escala	
DE-24455-13-06-00-07-07.dwg		Arapiraca - ALAGOAS		1:200	
				Folha	
				01/01	