


Estaca	Área de corte (Metro quadrado)	Volume de corte (Metro cúbico)	Volume reutilizável (Metro cúbico)	Área de aterro (Metro quadrado)	Volume de aterro (Metro cúbico)	Vol. corte acum. (Metro cúbico)	Vol. reutilizável acumul. (Metro cúbico)	Vol. preenchimento acum. (Metro cúbico)	Vol. líquido acumul. (Metro cúbico)
0+0.00	2.14	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+20.00	2.03	41.70	41.70	0.16	3.35	41.70	3.35	3.35	38.35
0+40.00	1.82	38.55	38.55	0.08	2.38	80.25	5.73	5.73	74.52
0+60.00	1.28	31.02	31.02	0.02	1.00	111.27	6.72	6.72	104.54
0+80.00	1.72	30.03	30.03	0.15	1.74	141.30	8.47	8.47	132.83
1+0.00	1.67	33.93	33.93	0.21	3.56	175.23	12.02	12.02	163.20
1+20.00	1.75	34.23	34.23	0.19	3.95	209.45	15.97	15.97	193.48
1+21.75	1.77	3.09	3.09	0.22	0.36	212.54	16.33	16.33	196.21



Estaca	Área de corte (Metro quadrado)	Volume de corte (Metro cúbico)	Volume reutilizável (Metro cúbico)	Área de aterro (Metro quadrado)	Volume de aterro (Metro cúbico)	Vol. corte acum. (Metro cúbico)	Vol. reutilizável acumul. (Metro cúbico)	Vol. preenchimento acum. (Metro cúbico)	Vol. líquido acumul. (Metro cúbico)
0+0.00	2.22	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+20.00	1.71	39.29	39.29	0.12	2.27	39.29	2.27	2.27	37.02
0+40.00	1.88	35.87	35.87	0.03	1.50	75.16	3.77	3.77	71.39
0+60.00	1.77	36.52	36.52	0.01	0.46	111.67	4.23	4.23	107.44
0+80.00	1.55	33.23	33.23	0.11	1.25	144.90	5.49	5.49	139.42
1+0.00	1.46	30.10	30.10	0.17	2.85	175.00	8.34	8.34	166.66
1+20.00	0.53	19.88	19.88	0.22	3.88	194.88	12.22	12.22	182.66
1+40.00	0.41	9.39	9.39	0.64	8.60	204.27	20.83	20.83	183.45
1+60.00	0.51	9.24	9.24	0.18	8.26	213.51	29.08	29.08	184.43
1+80.00	1.43	19.39	19.39	0.13	3.09	232.90	32.17	32.17	200.73
1+94.80	2.33	27.82	27.82	0.12	1.80	260.72	33.97	33.97	226.74

0		B	14/11/2018	-	-	EMISSÃO INICIAL	
Rev.	Tipo	Data	Revisado Por	Resp. Técnico	Descrição		
TIPOS DE EMISSÃO	A - Projeto Básico	C - Para Conhecimento	E - Para Construção	E - Conf. Construído			
	B - Projeto Executivo	D - Para Cotação	F - Conf. Comprado	H - Cancelado			
<div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA</div><div>Secretaria Municipal de Infraestrutura</div></div></div><div><div>PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL</div><div>RUA CICERO ROMÃO SILVA</div><div>PLANTA E SEÇÕES</div></div></div>							
Contrato Caixa Econômica n.º: 1056865-74/2018							
Projeto/Tip		Desenhista		Aprov.		Revisão	
Projeta		Projeta		CREA		00	
N.º Desenho		Contratante		Revisão		N.º Contrato:	
DE-24455-13-06-00-07-11		Prefeitura Municipal de Arapiraca - CNPJ:12198693/0001-58		Data		24.455/18	
N.º Arquivo Digital		Localização		Escala		Folha	
DE-24455-13-06-00-07-11.dwg		BAIRRO NOVO HORIZONTE - ARAPIRACA - ALAGOAS		INDICADA		03/10	