

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA : (1005586)CRECHE DO BAIRRO VERDES CAMPOS - Arapiraca- AL

	CPU1 - REF 8029/ORSE	Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com visor de vidro, chapa, barra , incluso aduela 1A, Alizar 1A e dobradiça com anel, conforme projeto de esquadrias				m²
Fonte	Codigo	Descrição	Unidade	Coef	R\$ Unit. C/Encargo	Valor Parcial
ORSE	2429	Vidro liso transparente incolor, e= 4mm	M²	0,24	108,55	26,05
ORSE	7966	Porta em madeira compensada canela, 80 x 210cm, lisa, semi-oca, c/visor 0,16m2, inclusive vidro 4mm	UND	1	218,99	218,99
ORSE	9249	Dobradiça latão cromado 3 1/2" x 3", com aneis, c/parafusos	UND	3	22,90	68,70
Sinapi	1213	Carpinteiro de formas	H	4,75	11,55	54,86
Sinapi	3080	Fechadura de embutir para porta externa / entrada, maquina 40 mm, com cilindro, macaneta alavanca e espelho em metal cromado - nivel seguranca medio - completa	CJ	1	40,00	40,00
Sinapi	5075	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	KG	0,004	11,19	0,04
Sinapi	6111	Servente de obras	H	4,75	8,39	39,85
ORSE	1903	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	M³	0,01	377,47	3,77
ORSE	10549	Encargos Complementares - Servente	H	4,75	2,89	13,73
ORSE	10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	H	4,75	2,83	13,44
Custo Direto					R\$	479,43
B.D.I 26,40%					R\$	126,57
Total (C.D. + B.D.I)					R\$	606,00